



No.	Description	Date
P0	לעיון	01.06.2022

- הערות**
1. המידות בס"מ המפליסים במ"י.
  2. המפליסים הם מפלסים יחסיים  $\pm 0.00 = +37.30$ .
  3. עובי כיסי הבטון לציון כלונסאות: 6 ס"מ. אלמנטים אחרים במגע עם הקרקע 5 ס"מ.
  4. בטון ב-40, דרגת חשיפה 6. פרוט נוסף ראה במפרט.
  5. כל מוטות הזיון יהיו - ניתנים לריתוך  $\phi$  לפי ת"י 466 חלק 3 הארכת מוטות הזיון תעשה ע"י ריתוך.
  6. ביצוע הכלונסאות יעשה בהתאם להנחיות המפרט הכללי והמיוחד פרק 2.3.
  7. יש לוודא הגעת יונע הביסוס לאחר ונכוחותו במועד הקידוח.
  8. יש לערוך לכל הכלונסאות בדיקה סוגית.
  9. יש להעביר תוצאות בדיקות סוגיות ותוצאות סטיות חריגות בקידוח הכלונסאות למתכנן השרד ולמהנדס הביסוס.
  10. הטייה המותרת יהיה בהתאם למפרט הכללי: 10 אחוז מהקוטר או 7.5 ס"מ מקום הטייה המותרת.

Project number	21067
Date	27.05.2022
Drawn by	A.D.
Checked by	T.Sh
Scale	1 :50