



1. זוויות ואביזרים בקוטר D2 יהיו סקדיוול 40 עם ציפי בטון פנימי ועטיפה APC חיצונית.
2. סוג הצמר אחרי מד המים לפי המוגדר במפרט הטכני עבור צמר.
3. העובדה כוללת עד 4 זוויות לפני מד המים (חלק א) 1-3 אחרי מד המים.
4. העובדה בחלק א' כוללת גם את פירוק הרגל הקדמית והאביזרי המדידה הקיימת עד למד המים ובאע הפרט החדש, וחבר למד הספקה והתקנה פס הארקה חדש.
5. העובדה בחלק ב' כוללת גם את פירוק מערכת המדידה הקיימת המים ממנה למערכת החדשה, חבר הצנרת במקום שפורקה ה (פשטיק), וחבר הצמר החדש לצנרת הישנה.
6. את ההבגות יש למרוח בצבע מיניום מתחת הפשתן ומעל הפשתן.
7. כל המופיע בפרט נכלל במחיר.

